



Helikoptermontage Wohnhaus in Endphase



Elemente ab Wechsellagersystem



Helikopter auf Transportflug



Hohe Präzision ist vorausgesetzt

Neubau

Montage mit Helikopter

Bei diesem Projekt war die Bauplatzinstallation mit einem Baukran nicht möglich. Für die Zimmerleute von Holzbau Kayser AG eine spezielle Herausforderung, wir nahmen zur Systembaumontage den Helikopter in Anspruch. Bei der Konstruktion und Dimensionierung der Elemente wurde dementsprechend planerische Beachtung geschenkt. Die Elemente wurden mit unserem Wechsellagersystem auf den Umschlagplatz angeliefert, innert 2 Tagen bei optimalen Sicht- Windverhältnissen wurde dann die Systembaumontage von unserem eingespieltem Team realisiert. Während der Montage war der Flughelfer des Helikopterunternehmens mit dem Piloten in ständigem Funkkontakt und die Zimmerleute von Holzbau Kayser AG garantierten, dass jedes Element haargenau passte.

Baujahr

Ort

Architekt

Auftragsbeschreibung

2015

Kehrsiten, NW

Beda Gassner, Ennetmoos

Montage Holzbau mit Helikopter